

**Project:** Wonen aan de dijk Oud-Beijerland  
**Datum:** 14 april 2022  
**Versie:** 1.0



RUIMTE	WAND	PLAFOND	VLOER	TEMP.	LICHTP.	ENKELE WCD	DUBBELE WCD	OVERIGE VOORZIENINGEN
Entreehal	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	18°C	2*	1	-	Wisselschakelaar lichtpunt, bel-installatie, schakelaar buitenlichtpunt, rookmelder. (*waarvan 1 buitenlichtpunt)
Meterkast	onafgewerkt	onafgewerkt	cementgebonden	-	-	-	1	Opstelplaats nutsvoorzieningen
Toilet	tegels tot ca. 150cm, daarboven spuitwerk	sputpleister	tegels	18°C	1	-	-	Schakelaar lichtpunt en ventiel WTW-installatie.
Woonkamer	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	22°C	3*	-	5	Loze buisleiding met einddoos (2x) voor CAI en telefoon/internet, hoofdbediening WTW, hoofdthermostaat verwarming, schakelaar lichtpunt (2x), schakelaar buitenlichtpunt, ventielen WTW installatie. (*waarvan 1 buitenlichtpunt)
Keuken	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	22°C	1	4*	2	Ventielen WTW installatie, warm- en koudwaterleiding, 1x loze buisleidingen t.b.v. evt. te plaatsen oven of close-in-boiler. (*t.b.v. elektrisch koken, vaatwasser, koelkast en afzuigkap).
Overloop	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	18°C	1	1	-	Wisselschakelaar lichtpunt (3x) en rookmelder.
Badkamer	tegels tot onderzijde plafond	sputpleister	tegels	22°C	2	1 + 1*	-	RF-bediening mechanische ventilatie (*1 enkele WCD t.b.v. radiator)
Slaapkamer 1	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	22°C	1	-	3	Schakelaar lichtpunt, loze buisleiding met loze einddoos, thermostaat verwarming, ventiel(en) WTW.
Slaapkamer 2	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	22°C	1	-	2	Schakelaar lichtpunt, loze buisleiding met loze einddoos, thermostaat verwarming, ventiel(en) WTW.
Slaapkamer 3	behangklaar	sputpleister	cementgebonden	22°C	1	-	2	Schakelaar lichtpunt, loze buisleiding met loze einddoos, thermostaat verwarming, ventiel(en) WTW.
Zolder	behangklaar	onafgewerkt	cementgebonden	18°C	1	1*	1	Wisselschakelaar lichtpunt (2x), rookmelder (*1 enkele wcd tbv warmtepomp)
Techniekrimte	behangklaar	onafgewerkt	cementgebonden	15°C	1	6*	-	Opstelplaats installaties (*5 enkele WCD t.b.v. WTW ventilatie, PV-panelen & omvormer, vloerverwarming verdeler, wasdroger en wasmachine). Ventiel WTW.
Buitenberging	onafgewerkt	onafgewerkt	glad afgewerkt	-	2*	1	-	Elektra opbouw. (*1 lichtpunt op schemerschakelaar t.b.v. verlichting achterpad incl. led-armatuur). Natuurlijke ventilatie.